Comune di Gavorrano
Provincia di Grosseto

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Rifilatura fossetti laterali
Strada Vicinale per Pelagone - Gavorrano (GR)

COMMITTENTE: Il Pelagone Hotel Golf & Resort

Firenze, 15/09/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 TOS25_04.A 04.001.001	Scotico del piano di campagna. Compreso: - l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici (escluse ceppaie d'albero di alto fusto); - l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere. per profondità fino a 30 cm Canali di scolo strada comunale	2,00	2309,36	1,000		4´618,72		
	SOMMANO m²					4´618,72	3,18	14´687,53
2 / 2 TOS25_09.V 01.026.001	Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. di aree verdi non pavimentate e manti erbati Vedi voce n° 1 [m² 4 618.72]					4´618,72		
	SOMMANO m²					4´618,72	0,28	1´293,24
3 / 3 TOS25_09.E 09.020.001	Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondita' di 60 cm Si considera una media di scavo di 50 cm su l'30% della lunghezza Scavo per rifilatura canali di scolo *(lung.=2*2309,36)	0,30	4618,72	0,800	0,500	554,25		
	SOMMANO m³					554,25	49,65	27´518,51
4 / 4 TOS25_PRR EC.P17.005. 004	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) Vedi voce n° 3 [m³ 554.25]	1,20				665,10		
	SOMMANO t					665,10	33,76	22´453,78
5 / 5 TOS25_PR.P 52.013.002	Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS). dosso artificiale cm 120x50(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) Dosso artificiale su una carreggiata in prossimità delle abitazioni					16,00		
	SOMMANO m					16,00	163,33	2´613,28
6 / 6 TOS25_PR.P 52.013.001	Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS). dosso artificiale cm 60x50(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) Elemento per arrivare a 180 cm Vedi voce n° 5 [m 16.00]					16,00		
	SOMMANO m					16,00	65,25	1´044,00
7 / 7 TOS25_PR.P 52.013.003	Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS). terminale Due terminali di 20 cm per ogni dosso artificiale per arrivare a 2,20m Vedi voce n° 5 [m 16.00]	2,00				32,00		
	SOMMANO cad					32,00	27,22	871,04
8 / 8	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo,							
	A R I P O R T A R E							70´481,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70´481,38
TOS25_04.E 07.005.001	ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.							
	Paletti per segnali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,46	29,46
9 / 9 TOS25_PR.P 51.009.001	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)							
	Vedi voce n° 8 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO m					1,00	12,35	12,35
10 / 10 TOS25_PR.P 51.012.009	Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 2							
	Indicazioni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	11,25	33,75
11 / 11 TOS25_04.E 07.005.002	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.							
	Vedi voce n° 10 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	7,01	21,03
12 / 12 TOS25_PR.P 52.002.001	Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 lampeggiante monofacciale							
	Pannellino solare luminoso - segnali esistenti					6,00		
	Pannellino solare luminoso - niovi segnali					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	61,21	428,47
	Parziale LAVORI A MISURA euro							71´006,44
	T O T A L E euro							71´006,44

Firenze, 15/09/2025

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							